

Beneficiar: Comuna Gura Vaii
 Executant:
 Proiectant: SC Prolidas SRL
 Obiectivul: Lucrari amenajare exterior cladire administrativa Patrascani
 Obiectul: 1 Cladire administrativa Patrascani
 Stadiul fizic: 1 Lucrari amenajare exterior

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	mp	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	0.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	CD36A* - Zidarie din caramida plina cu dimensiunile 290x140x88 mm, la pereti structurali, zid de 15 cm grosime	mc	1.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.41		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	RPCT38A1 - Desfacerea placajelor din marmura sau mozaic de pe trepte si contratrepte	m	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	RPCT20A1 - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate	mp	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	CH01A1 - Trepte din beton simplu B 100 executate brut pentru a fi placate;	m	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CH01J1 - Trepte din beton simplu B 100 mozaicate pe loc, cu piatra de mozaic din marmura, frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm;	m	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	RPCK23B1 - Pardoseli din mozaic turnat pe loc fara coloranti, avand stratul de uzura de 1,5 CM grosime, cu dozajul de 600 Kg ciment la mc de piatra de mozaic, in camp continuu cu mozaic granulat de marmura	mp	12.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8	2204428 - Mozaic din marmura alba vrac G = 5,0 X 7,0 MM	kg	320.54		
9	RPCH07A1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi capriori prin dublare intre doua reazeme	m	50.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	RPCT25D1 - Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente a streasinei infundate din scanduri de rasinoase geluite, fara recuperarea materialului-doar pazie si lambriu streasina	mp	108.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	CE19B1 - Pazii si stresini pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite profilat	m	80.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.40		
12	CE19D1 - Pazii si stresini streasina infundata din scinduri geluite pe O parte si faltuite	m	80.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	2903050-1 - Lambriu cu lamba si uluc, latime 10 cm, grosime 17 mm	mc	0.96		
13	CN09A1 - Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu vopsele de ulei ...1), in doua straturi la usi si ferestre;	mp	108.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	6103476 - Vopsea maro rosat (fp) V.731-3 ntr 90-80	kg	25.92		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	RPCR16B-2# - Vopsit manual tavan,lambriu,streas lemn,pfl,pal,cu vopsea ulei,2 straturi,s<20mp (corectie)-lazura pentru lemn	mp	108.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	CE19A# - Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 MM grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 MM si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si carligele de sustinere,montate pe lungimi mai mari de 20 M semirotunde, cu D = 12,5 CM	ml	80.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	2000030-1 - Jgheab de scurgere metalic semicircular, D 125 mm, maro RAL 8017, 2 m	m	80.24		
16	CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	3642287-1 - Burlan de scurgere metalic circular, maro RAL 8017,D 90 mm	m	30.09		
17	RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .	mp	45.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	CK12A01> - Montare tamplarie din PVC sau aluminiu, la ferestre si usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	45.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	CE06C01> - Montarea glafurilor la ferestrele din PVC	m	37.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	CK26B# - Glafuri, pervaze glafuri aluminiu,montate la ferestre	ml	37.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	3549026# - Glaf din tabla vopsita in camp electrostatic culoare alba pentru ferestre	m	37.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	TSA01D1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 teren foarte tare	mc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in: pamant coeziv	100 mp	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
23	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
24	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	80.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
25	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	100.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
25	2100971-1 - Beton de ciment C20/25	mc	10.80		
26	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	2.44		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	IZF09F02^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 80+, pentru fatadele exterioare ale cladirilor	mp	280.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	600003024-1 - Polistiren expandat EPS 80+, grosime 150 mm	mp	294.00		
27	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	77.00		
28	IZF09F02^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 80+, pentru fatadele exterioare ale cladirilor	mp	32.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28	600003021-1 - Polistiren expandat EPS 80+, grosime 20 mm	mp	33.60		
28	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	8.80		
29	IZF34A* - Sistem termoizolant pentru elemente de soclu si pereti de subsol, fara izolatie hidrofuga, la cladiri fara subsol	mp	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
29	500002577 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu cu dimensiunile 120 x 65 x 5 cm	mp	50.50		
29	500002580 - Diblu cu cui din plastic cu lungimea 95 mm	buc	150.00		
30	CF47A01* - Tencuiala decorativa cu piatra colorata, aplicata manual pe suprafete fara absorbtie sau cu absorbtie redusa	mp	312.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
31	CF13A01^ - Tencuiala decorativa minerala de tip Adeplast Edelputz Termo cu aplicare manuala la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltime pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm-soclu	mp	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
32	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	280.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
33	TR11AA01C3 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	24.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
34	TRB01A11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10M	tona	91.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
35	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	24.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	72.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant
SC Prolidas SRL