

Beneficiar: COMUNA GURA VAI
 Executant:
 Proiectant: SC PROLIDAS SRL ONESTI
 Obiectivul: Amenajari interioare cladire administrativa Capata, comuna Gura Vaii



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	
			Lei	Din care C+M Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>1 Amenajari interioare Capata</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL (fara TVA)				
TOTAL (cu TVA)				

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: COMUNA GURA VAI
 Executant:
 Proiectant: SC PROLIDAS SRL ONESTI
 Obiectivul: Amenajari interioare cladire administrativa Capata, comuna Gura Vaii
 Obiectul: 1 Amenajari interioare Capata



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		<i>2 Amenajari interioare</i>	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 Amenajari interioare Capata (fara TVA)	
---	--

TOTAL 1 Amenajari interioare Capata (cu TVA)	
---	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA GURA VAI
 Executant:
 Proiectant: SC PROLIDAS SRL ONESTI
 Obiectivul: Amenajari interioare cladire administrativa Capata, comuna Gura Vail
 Obiectul: 1 Amenajari interioare Capata
 Stadiul fizic: 2 Amenajari interioare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSO10A# - Desfacere timplarie lemn existenta (usi+ferestre)	MP	27.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CK09A01> - Montare timplarie PVC Alba cu 5 camere	mp	25.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	CK09A01> - Montare usa metalica de exterior 0,9X2.05m	mp	1.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CI02A01> - Placaj gresie de trafic intens (inclusiv plinta)	mp	105.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CK06B01^ - Placare pereti cu rigips 12.5mm pe schelet metalic	mp	255.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	NLTS03A - Realizarea tavane suspendate Rigips 9mm	MP	95.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	RPCR08B-1# - Glet + Zugraveli lavabile pereti	mp	255.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPCR08B+ - Glet + Zugraveli Lavabile Tavane	MP	95.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	CB16A# - Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pana la 5 M inaltime	mp	255.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	YC01 - Cheltuieli aferente organizarii de santier	lei	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA GURA VAI
 Executant:
 Proiectant: SC PROLIDAS SRL ONESTI
 Obiectivul: Amenajari interioare cladire administrativa Capata, comuna Gura Vail



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014316 - Ferestre din profilie pvc	mp	25.500			Depozit	0.000
2	1000143163 - Usa metalica	mp	1.800			Depozit	0.000
3	20019322 - Cheltuieli aferente organizarii de santier	lei	1.000			Depozit	0.000
4	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	105.000			Depozit	0.110
5	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	525.000			Depozit	0.530
6	2205733 - Praf de creta macinat	kg	10.500			Depozit	0.010
7	2422610 - Placi ceramice gresie portelanata granigliati diamante	mp	110.250			Depozit	0.010
8	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	0.510			Depozit	0.410
9	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15	mc	0.892			Depozit	0.450
10	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	21.840			Depozit	0.000
11	3064291 - Material marunt	%				Depozit	0.000
12	3803207 - Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889	kg	25.500			Depozit	0.030
13	5825003 - Suruburi uzuale patrate M 10X140 MM	buc	76.500			Depozit	0.000
14	5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	109.200			Depozit	0.000
15	5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926	buc	76.500			Depozit	0.000
16	5881241 - Saiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, S1388	buc	76.500			Depozit	0.000
17	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	38.250			Depozit	0.040
18	600006202 - Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	mp	280.500			Depozit	0.000
19	600006206 - Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, la cutie de 1000 de bucati	buc	4,080.000			Depozit	0.000
20	600006207 - Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	714.000			Depozit	0.000
21	600006208 - Banda armare Rigips, din fibra de sticla, la rola de 25 m	m	306.000			Depozit	0.000
22	600006209 - Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi), la sac de 25 kg	kg	76.500			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	600006210 - Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton, la sac de 20 kg	kg	102.000			Depozit	0.000
24	600006235 - Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	m	306.000			Depozit	0.000
25	600006237 - Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	367.200			Depozit	0.000
26	600006243 - Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	m	306.000			Depozit	0.000
27	600006244 - Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	m	867.000			Depozit	0.000
28	600006248 - Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	mp	255.000			Depozit	0.000
29	600006255 - Piesa (ancora) Rigips suspendare CD 60, la cutie de 100 de bucati	buc	367.200			Depozit	0.000
30	600006256 - Piesa Rigips de incrucisare CD 60 (ancorare dubla), la cutie de 100 de bucati	buc	673.200			Depozit	0.000
31	600006258 - Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	buc	127.500			Depozit	0.000
32	600006259 - Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	367.200			Depozit	0.000
33	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	10.920			Depozit	0.000
34	6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	17.500			Depozit	0.000
35	6101572 - Spuma poliuretanică	kg	12.831			Depozit	0.010
36	6102815 - Chit siliconic	kg	4.504			Depozit	0.000
37	6104585 - Vopsea lavabila	kg	114.500			Depozit	0.120
38	6110524 - Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici (apa si aditivi) tip kerabond	kg	367.500			Depozit	0.370
39	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.350			Depozit	0.350
40	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.840			Depozit	0.840
41	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	12.750			Depozit	0.010
42	7306661 - Bumbac de sters	kg	10.500			Depozit	0.010
43	8008521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23M/rola	m	161.500			Depozit	0.000
44	8008527010 - Placi gips-carton normale gkb 9,5 MM 1200/2000	mp	96.900			Depozit	0.760

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
45	8008558025 - Surub pt.tabla 3.5X9 MM cu montaj rapid	buc	247.000			Depozit	0.000
46	8521010 - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac)	kg	28.500			Depozit	0.030
47	8535052 - Profil trasversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat	m	304.000			Depozit	0.170
48	8535055 - Profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat	m	85.500			Depozit	0.030
49	8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	1,615.000			Depozit	0.000
50	8558030 - Dibluri tub filetat K 6/35 - 100 +suruburi	buc	171.000			Depozit	0.000
51	8558035 - Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6X35 MM	buc	123.500			Depozit	0.000
52	8558125 - Element suspendare directa pt.profil cd	buc	123.500			Depozit	0.010
53	8558140 - Element de prindere in cruce pt. cd	buc	218.500			Depozit	0.010
54	8558145 - Elem.de legatura pt.profil cd	buc	42.750			Depozit	0.000
55	8566001 - Banda de etansare 30X3MM 30M/rola	m	85.500			Depozit	0.000
56	8590277 - Material marunt	%				Depozit	0.000
TOTAL Materiale						Greutate	4.32

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA GURA VAI
 Executant:
 Proiectant: SC PROLIDAS SRL ONESTI
 Obiectivul: Amenajari interioare cladire administrativa Capata, comuna Gura Vail



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13410 - Dulgher constructii	178.500			
2	14400 - Faiantar	283.500			
3	15110 - Finisor mase plastice	18.018			
4	17300 - Ipsosar	28.050			
5	19760 - Montator gips-carton	132.600			
6	20300 - Muncitor calificat	8.190			
7	20600 - Muncitor de deservire	31.500			
8	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	108.061			
9	20660 - Muncitor deservire gipscarton	39.050			
10	21100 - Muncitor necalificat	16.380			
11	26760 - Specialist montat gipscarton	66.500			
12	31110 - Zugrav vopsitor	132.000			
	Ore Manopera	1,042.350	TOTAL		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA GURA VAI
 Executant:
 Proiectant: SC PROLIDAS SRL ONESTI
 Obiectivul: Amenajari interioare cladire administrativa Capata, comuna Gura Vaih



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	0.950		
2	2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	3.171		
3	2503 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 1,1-3,9 MC/min	20.400		
4	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	2.550		
TOTAL Utilaje				

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA GURA VAI
Executant:
Proiectant: SC PROLIDAS SRL ONESTI
Obiectivul: Amenajari interioare cladire administrativa Capata, comuna Gura Vaii



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

Ofertant