

Beneficiar: COMUNA GURA VAI
 Executant:
 Proiectant: SC PROLIDAS SRL
 Obiectivul: Amenajari interioare cladire administrativa Paltinata, comuna Gura Vai



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>1 Amenajari interioare Paltinata</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL (fara TVA)				

TOTAL (cu TVA)		
-----------------------	--	--

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: COMUNA GURA VAI
 Executant:
 Proiectant: SC PROLIDAS SRL
 Obiectivul: Amenajari interioare cladire administrativa Paltinata, comuna Gura Vai
 Obiectul: 1 Amenajari interioare Paltinata



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		<i>3 Amenajari interioare</i>	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 Amenajari interioare Paltinata (fara TVA)	
--	--

TOTAL 1 Amenajari interioare Paltinata (cu TVA)	
--	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA GURA VAI
 Executant:
 Proiectant: SC PROLIDAS SRL
 Obiectivul: Amenajari interioare cladire administrativa Paltinata, comuna Gura Vai
 Obiectul: 1 Amenajari interioare Paltinata
 Stadiul fizic: 3 Amenajari interioare



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSO10A# - Desfacere timplarie lemn existenta (usi+ferestre)	MP	20.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RCSO10A# - Desfacere usi metalice Exterior	MP	3.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	CK09A01> - Montare timplarie PVC Alba cu 5 camere	mp	20.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CK09A01> - Montare usi metalice de exterior 0,9X2.05m	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	RPCXK06C - Desfacerea dusumea Lemn si suport Lemn aferent	mp	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	RPCT20A1 - Decopertat straturi umplutura	mc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IZF05A01> - Montare Folie	mp	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	IZF30C04^ - Montare Polistiren extrudat 5 cm	mp	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CA05B01> - Turnare Sapa armata 10 cm C16/20	mc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CC01A1 - Armatura 6mm	kg	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CI02A01> - Placaj gresie de trafic intens (inclusiv plinta)	mp	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CK06B01^ - Placare pereti cu rigips 12.5mm pe schelet metalic	mp	235.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	NLTS03A - Realizarea tavane suspendate Rigips 9mm	MP	95.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	RPCR08B-1# - Glet + Zugraveli lavabile pereti	mp	255.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPCR08B+ - Glet + Zugraveli Lavabile Tavane	MP	95.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	CB16A# - Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pana la 5 M inaltime	mp	255.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	TRA01A05> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 15 km	tona	1.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	YC01 - Cheltuieli aferente organizarii de santier	lei	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA GURA VAI
 Executant:
 Proiectant: SC PROLIDAS SRL
 Obiectivul: Amenajari interioare cladire administrativa Paltinata, comuna Gura Vaii



Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014316 - Ferestre din profil pvc	mp	20.600			Depozit	0.000
2	1000143163 - Usa metalica	buc	2.000			Depozit	0.000
3	100018836 - Polistiren extrudat grafitat grosime 5 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli	mp	51.000			Depozit	0.030
4	20012947 - Sapa de egalizare din beton (dala flotanta)	mc	1.500			Depozit	3.150
5	20019300 - Armatura 6 MM	kg	120.000			Depozit	120.000
6	20019322 - Cheltuieli aferente organizarii de santier	lei	1.000			Depozit	0.000
7	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	100.000			Depozit	0.100
8	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	525.000			Depozit	0.530
9	21009691 - Beton marfa clasa C20/16	mc	5.040			Depozit	12.650
10	2205733 - Praf de creta macinat	kg	10.000			Depozit	0.010
11	2422610 - Placi ceramice gresie portelanata granigliati diamante	mp	105.000			Depozit	0.010
12	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	0.510			Depozit	0.410
13	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15	mc	0.892			Depozit	0.450
14	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	18.080			Depozit	0.000
15	3064291 - Material marunt	%				Depozit	0.000
16	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	1.200			Depozit	0.000
17	3803207 - Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889	kg	25.500			Depozit	0.030
18	5825003 - Suruburi uzuale patrate M 10X140 MM	buc	76.500			Depozit	0.000
19	5829126 - Surub cap inecat crestet sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	90.400			Depozit	0.000
20	5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926	buc	76.500			Depozit	0.000
21	5881241 - Saiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, S1388	buc	76.500			Depozit	0.000
22	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	38.250			Depozit	0.040
23	600006202 - Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	mp	258.500			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	600006206 - Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, la cutie de 1000 de bucati	buc	3,760.000			Depozit	0.000
25	600006207 - Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	658.000			Depozit	0.000
26	600006208 - Banda armare Rigips, din fibra de sticla, la rola de 25 m	m	282.000			Depozit	0.000
27	600006209 - Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi), la sac de 25 kg	kg	70.500			Depozit	0.000
28	600006210 - Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton, la sac de 20 kg	kg	94.000			Depozit	0.000
29	600006235 - Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	m	282.000			Depozit	0.000
30	600006237 - Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	338.400			Depozit	0.000
31	600006243 - Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	m	282.000			Depozit	0.000
32	600006244 - Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	m	799.000			Depozit	0.000
33	600006248 - Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	mp	235.000			Depozit	0.000
34	600006255 - Piesa (ancora) Rigips suspendare CD 60, la cutie de 100 de bucati	buc	338.400			Depozit	0.000
35	600006256 - Piesa Rigips de incrucisare CD 60 (ancorare dubla), la cutie de 100 de bucati	buc	620.400			Depozit	0.000
36	600006258 - Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	buc	117.500			Depozit	0.000
37	600006259 - Tija Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	338.400			Depozit	0.000
38	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	9.040			Depozit	0.000
39	6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	17.500			Depozit	0.000
40	6101572 - Spuma poliuretana	kg	10.622			Depozit	0.010
41	6102815 - Chit siliconic	kg	3.729			Depozit	0.000
42	6104585 - Vopsea lavabila	kg	114.500			Depozit	0.120
43	6110524 - Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici (apa si aditivi) tip kerabond	kg	350.000			Depozit	0.350
44	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.350			Depozit	0.350

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
45	6202818 - Apa industrială, pentru mortare și betoane, de la rețea	mc	2.300			Depozit	2.300
46	6311528 - Scoabă oțel pentru construcții din lemn, lățime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	12.750			Depozit	0.010
47	6719093 - Distanțier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	18.000			Depozit	0.000
48	7306661 - Bumbac de sters	kg	10.500			Depozit	0.010
49	7800774 - Folie	mp	54.000			Depozit	0.010
50	8008521045 - Banda hartie pt.rosturi plăci gipscarton 23M/rola	m	161.500			Depozit	0.000
51	8008527010 - Placi gips-carton normale gkb 9,5 MM 1200/2000	mp	96.900			Depozit	0.760
52	8008558025 - Surub pt.tabla 3.5X9 MM cu montaj rapid	buc	247.000			Depozit	0.000
53	8521010 - Liant imbinare plăci gipscarton (5 Kg/sac)	kg	28.500			Depozit	0.030
54	8535052 - Profil transversal cd 60/0.6/4000 din oțel galvanizat	m	304.000			Depozit	0.170
55	8535055 - Profil fixare plăci ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat	m	85.500			Depozit	0.030
56	8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	1,615.000			Depozit	0.000
57	8558030 - Dîbluri tub filetat K 6/35 - 100 +suruburi	buc	171.000			Depozit	0.000
58	8558035 - Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6X35 MM	buc	123.500			Depozit	0.000
59	8558125 - Element suspendare directă pt.profil cd	buc	123.500			Depozit	0.010
60	8558140 - Element de prindere în cruce pt. cd	buc	218.500			Depozit	0.010
61	8558145 - Elem.de legătură pt.profil cd	buc	42.750			Depozit	0.000
62	8566001 - Banda de etansare 30X3MM 30M/rola	m	85.500			Depozit	0.000
63	8590277 - Material marunt	%				Depozit	0.000
TOTAL Materiale						Greutate	141.59

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA GURA VAI
 Executant:
 Proiectant: SC PROLIDAS SRL
 Obiectivul: Amenajari interioare cladire administrativa Paltinata, comuna Gura Vai



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	6.750			
2	13410 - Dulgher constructii	179.850			
3	14400 - Faiantar	270.000			
4	15000 - Fierar beton	4.300			
5	15110 - Finisor mase plastice	14.916			
6	17300 - Ipsosar	25.850			
7	17410 - Izolator hidrofug	1.000			
8	17460 - Izolator termic	28.000			
9	19760 - Montator gips-carton	122.200			
10	19900 - Mozaicar	6.000			
11	20300 - Muncitor calificat	7.290			
12	20600 - Muncitor de deservire	36.500			
13	20640 - Muncitor deservire constructii masini	6.000			
14	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	123.092			
15	20660 - Muncitor deservire gipscarton	37.850			
16	21100 - Muncitor necalificat	14.580			
17	24000 - Parchetar	30.000			
18	26760 - Specialist montat gipscarton	66.500			
19	31110 - Zugrav vopsitor	132.000			
	Ore Manopera	1,112.680	TOTAL		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA GURA VAI
 Executant:
 Proiectant: SC PROLIDAS SRL
 Obiectivul: Amenajari interioare cladire administrativa Paltinata, comuna Gura Vaii



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	0.950		
2	2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	2.952		
3	2503 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 1,1-3,9 MC/min	20.400		
4	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	2.500		
5	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	2.550		
TOTAL Utilaje				

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA GURA VAII
 Executant:
 Proiectant: SC PROLIDAS SRL
 Obiectivul: Amenajari interioare cladire administrativa Paltinata, comuna Gura Vaii



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888918 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	1.600	15.000	0.380		
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

Ofertant