

Comuna GURA VAI
Judetul BACAU

CĂTRE TOTI CEI INTERESATI

Referitor la achizitia directa publica postata in SICAP cu numarul ADV140352 din data de 26.01.2024 pentru atribuirea contractului avand ca obiect "**CONSTRUIRE CLADIRE ADMINISTRATIVA, SAT MOTOCESTI, COMUNA GURA VAI, JUDETUL BACAU – REST DE EXECUTAT**"

Răspuns la solicitarea de clarificări privind achizitia directa publicată pe site-ul propriu al institutiei cu Nr. 865/31.01.2024.

În conformitate cu prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016, prezentăm mai jos poziția Autorității Contractante ca răspuns la solicitarea de clarificări primită.

Autoritatea Contractantă comunică răspunsul la solicitarea de clarificări pe site-ul propriu al institutiei www.uatcomunaguravai.ro de unde poate fi accesat de către orice potențial ofertant.

Intrebarea pentru punctul nr. 1

1. Avand in vedere raspunsul dumneavoastra la solicitarea de clarificari, nr. 827/30.01.2024 in ceea ce priveste sistemul fotovoltaic din Formularul F4.

In urma analizei documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor nu am regasit nici o informatie tehnica cu privire la sistemul fotovoltaic dorit.

Va rugam sa ne puneti la dispozitie cerintele dumneavoastra minimale in ceea ce priveste sistemul, specificatii tehnice, componenta acestuia precum si orice alte informatii necesare in vederea ofertarii, procurarii, montarii si punerii in functiune a acestui sistem.

Raspuns autoritate contractanta pentru punctul nr. 1 :

Sistemul fotovoltaic – componenta Kit, este detaliat in formularul F5, atasat atat la sectiunea Liste fara valori cat si la prezentul raspuns.

Intocmit,
Consilier achizitii publice
Gina - Mihaela Tataru



Beneficiar: COMUNA GURA VAI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CONSTRUIRE CLADIRE ADMINISTRATIVA-SAT MOTOCESTI COM.GURA
 VAI
 Obiectul: 03 ASIGURARE UTILITATI

Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Echipamentul: **1 - KIT fotovoltaic Autoconsum/ONGRID 4,2 kWp**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali Productie anuala: 5 400 kWh Productie medie lunara: 450 kWh Suprafata panouri: 24 m2 Componenta: 14 panouri fotovoltaice 300 Wp monocristaline CanadianSolar (Garantie produs: 10 ani - Randament: 25 ani la 80%) Sistem de sustinere din aluminiu pentru acoperis tabla K2 systems Germania(Garantie: 10 ani) 7 Microinvertoare fotovoltaice monofazate APSsystems YC500 (Garantie : 10 ani - Garantie) Monitorizare online 24/24 a consumului electric Monitorizare online 24/24 a productie fotovoltaice pentru fiecare panou fotovoltaic Cofret AC complet echipat Accesorii (cablu 3G2.5 - conectica completa) Montaj + Punere in functiune		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie - minim 10 ani		
	5. Conditii cu caracter tehnic Productie anuala: 5 400 kWh Productie medie lunara: 450 kWh Suprafata panouri: 24 m2		

Proiectant,

Beneficiar,